

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Białuty
na działkach: 90;

odcinek „K-L” długości 0,15455km

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. robót [zł]	Wartość [zł]
a	b	c	d	e	f	g
1.		Roboty pomiarowe i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza oraz wznowienie prawnych granic pasa drogowego.	km	0,15455		
2		Wykonanie koryta gł. 30 cm z wywiezieniem urobku na odkład do 2km do wykorzystania na pobocza.	m2	655,29		
3		Wykonanie podsypki piaskowej gr. 10cm po zagęszczeniu.	m2	655,29		
4		Podbudowa z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm gr. 20cm po zagęszczeniu	m2	655,29		
5		Regulacja istniejących studni i urządzeń podziemnych	szt.	7		
6		Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową w ilości 0,20÷0,30 kg/m ² przed ułożeniem warstwy wiążącej.	m2	636,75		
7		Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm.	m2	636,75		
8		Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15÷0,20 kg/m ² przed ułożeniem warstwy ścieralnej.	m2	618,20		
9		Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm.	m2	618,20		
10		Uzupełnienie poboczy kruszywem pochodzącym z korytowania drogi gr. 10 cm po zagęszczeniu.	m2	309,10		
11		Pionowe znaki drogowe. D-46 szt.1 D-47 szt.1 T-6 szt.1 A-7 szt.1 B-18 „10t” szt.2	szt	6		
12		Pionowe znaki drogowe słupki do znaków Ø60. szt.4	szt	4		

Wartość kosztorysu netto zł
Podatek (23%) zł
Wartość kosztorysu brutto: zł