

Załącznik nr 1 przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Dokumentacja kosztorysowa: Remont chodnika w miejscowości Wierzbowo						
1	45111200-0	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1.1	KNR-W 2-01 0113-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym	km	0.419		
1.2	KNNRS 6 0801-02	Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15 cm, mechanicznie	m ²	544.700		
1.3	KNNRS 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej	m	419.000		
1.4	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m ²	544.700		
1.5	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	44.515		
1.6	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 4	m ³	44.515		
Razem dział: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						

Załącznik nr 1 przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2	45111291-4	Roboty ziemne				
2.1	KNR 2-01 0216-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60 m ³ , grunt kategorii III	m ³	81.705		
2.2	KNR 4-01 0108-06	Wywóz samochodami samowładowczymi do 1 km, grunt kategorii III	m ³	81.705		
2.3	KNR 4-01 0108-08	Wywóz samochodami samowładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km Krotność = 4	m ³	81.705		
2.4	KNR 2-31 0103-04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m ²	544.700		
Razem dział: Roboty ziemne						

Załącznik nr 1 przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3	45233142-6	Podbudowy				
3.1	KNNRS 6 0113-01	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm (chodniki i zjazdy)	m ²	544.700		
Razem dział: Podbudowy						

Załącznik nr 1 przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4	45233142-6	Nawierzchnie				
4.1	KNNR 6 0502-0202	Chodniki i zjazdy z kostki betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa	m ²	544.700		
Razem dział: Nawierzchnie						

Załącznik nr 1 przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
5	45233142-6	Elementy ulic					
5.1	KNNR 6 0403-03	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	419.000			
5.2	KSNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem	m	421.600			
Razem dział: Elementy ulic							
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu							