

OPIS DO SZKICU
MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ
W BUDYNKU GOKiS - ŚWIETLICA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA :

- Sytuacja na działce nr 347; 154/1 w Białutach, gm. Howo-Osada

Szczegółowy spis zawartości na str. 2

Gmina Howo-Osada
ul. Wyzwolenia 5
13-240 Howo-Osada

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Działka nr 347; 154/1
Białuty
13-240 Howo-Osada

OPRACOWAŁ:

Urząd Gminy Howo-Osada
ul. Wyzwolenia 5
13-240 Howo-Osada
inspektor Piotr Bodziałko

P. Bodziałko

styczeń 2019r.

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO :

1. Strona tytułowa str. 1 ,
2. Spis zawartości,
3. Technologia,
4. Opis do szkicu modernizacji pomieszczeń,
5. Rysunek – sytuacja na działce nr 347; 154/1
gm. Iłowo-Osada na kopii mapy sytuacyjno- wysokościowej,
6. Rzut piętra z pomieszczeniami objętymi modernizacją

OPIS DO SZKICU MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ŚWIETLICY

1. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :

Budynek GOKiS podlegający modernizacji znajduje się na działce nr 347; 154/1 w Białutach, gmina Iłowo-Osada.

2. INWESTOR :

Gmina Iłowo-Osada, ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada.

**3. OPIS TECHNICZNY DO SYTUACJI NA DZIAŁCE NR 347; 154/1
W BIAŁUTACH :**

Działki nr 347; 154/1 są zabudowane budynkiem objętym opracowaniem.

Sytuacja na działce w związku z modernizacją nie ulegnie zmianie.

Obiekt jest podłączony do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej.

4. OPIS TECHNICZNY OBECNEGO STANU BUDYNKU :

Wszystkie elementy konstrukcyjne w budynku wykonano w technologii tradycyjnej zgodnie ze sztuką budowlaną:

- ławy fundamentowe żelbetowe,
- ściany fundamentowe betonowe wylewane na mokro,
- ściany konstrukcyjne murowane
- ścianki działowe murowane,
- więźba dachowa drewniana,
- dach kryty blachą trapezową
- stolarka okienna i drzwiowa(drewniana i PCV)

Budynek znajdują się:

- parter - przedszkole, pom. straży, pom. GOKiS
- piętro – świetlica,

4. MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GOKiS:

W związku z modernizacją budynku należy wykonać niewielkie roboty budowlane :

- wydzielenie pomieszczenia na środki czystości,
- wymurowanie ścianek działowych,
- zamurowanie istniejących drzwi ,
- montaż otworów drzwiowych wewnętrznych wraz z nadprożami dostosowanymi do grubości ścian,
- wykonanie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,
- wykonanie tynków i robót okładzinowych wewnętrznych,
- montaż armatury sanitarnej
- drobne przeróbki instalacji elektrycznej

5. INSTALACJE :

Istniejące instalacje do modernizacji.

**6. PARAMETRY TECHNICZNE POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY
PO MODERNIZACJI:**

- pow. użytkowa pomieszczenia socjalnego 13,10m²

OPRACOWAŁ:

Urząd Gminy Iłowo-Osada

ul. Wyzwolenia 5

13-240 Iłowo-Osada

inspektor Piotr Bodziałko



